## お引渡し詳細仕様書 ~オール電化仕様~

	商品仕様	ベーシック
基本構造	木造軸組工法総二階建の標準図面にて	•
	木造軸組一部二階建 ※下屋面積に応じて割増となります。	Δ
	平屋建 ※床面積に応じて割増となります。	Δ
	尺モジュール	•
	鉄筋コンクリートベタ基礎GLよりH=550mm ベース部D13mm鉄筋@200 立上り巾120mm	•
	<u>土台 : 桧120×120mm</u> 防蟻処理GLより1 m	•
	ホウ酸防蟻処理	Δ
	柱:集成材120×120mm 梁材:米松·杉乾燥材·集成材	•
	亜外 フルン合会は。共帰15世苔キ /フェコ4/10冷まで	
屋 根	亜鉛・アルミ合金めっき鋼板横葺き 勾配4/10迄まで 切妻 寄棟 無落雪屋根 防水屋根 (平らな屋根)	•
	可要 可保 無済当産低 阿尔産低 (十つな産低) I G製ガルバリウム鋼板15mm ・ 旭トステム製窯業系15mm	
	1 は表がが、ゲンム調板15川川 ・ 旭下人ノム表黒来示15川川 メーカー・厚き等の変更	$\triangle$
	サイディング同質コーナー	
	アルミ製土台水切り	•
	アルミ製フード	•
	壁:アセダス耐震ボード厚さ12mm+ウレタン吹付け80mm	•
断熱	天井:アセダス耐震ボード厚さ12mm+ウレタン吹付け115mm	•
	基礎断熱:立上部 土間外周1mまでウレタン吹付け100mm	•
	改正省エネルギー基準 北海道地域対応住宅	•
_d_	断熱玄関ドア: LIXIL ジエスタII 片開き K2仕様	•
玄関	窓:高断熱樹脂窓 LIXIL EW	•
ド	窓色変更	•
ア	窓仕様変更	Δ
•	引き違い用網戸・スライド網戸他	•
窓	高性能トリプルlow-eガラス	•
10	すべての窓に高性能アルゴンガス入り	•
ポープ	軒天       エクセルボード 厚さ12mm 塗装品         壁       外壁と同じ	•
チ	年 300角タイル 300角タイル 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
-	大	
玄関	型 石膏ボード 厚さ12.5mm クロス (量販品)	•
関	床 300角タイル	•
	天井 石膏ボード 厚さ9.5mm クロス (量販品) LDK: 2600mm 他居室: 2500mm	•
Þ	壁 石膏ボード 厚さ12.5mm クロス (量販品)	•
居 室	床 フローリング 厚さ12mm	•
主	巾木 LIXIL製H=60mm	•
	天井廻り縁 LIXIL製H=35mm	•
 階 段	階段・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•
	階段幅发更	Δ
	手摺 大建製35mmタイプ	•
脱衣	天井 石膏ボード 厚さ9.5mm クロス(量販品)	•
	壁 石膏ボード 厚さ12.5mm クロス(量販品) 床 クッションフロア	•
トイ	床 クッションフロア 中木 LIXIL製H=60mm	
ν̈́	天井廻り縁 LIXIL製H=35mm	
	天井       石膏ボード 厚さ9.5mm クロス (量販品)	•
	壁 大壁和室 石膏ボード 厚さ12.5mm クロス(量販品)	•
和	床 スタイロ畳 厚さ55mm日焼けしにくい和紙表使用	•
室	畳寄せ	•
	天井廻り縁 既製品	•
	天井 石膏ボード 厚さ9.5mm 素地仕上げ	•
押 入	壁 石膏ボード 厚さ12.5mm 素地仕上げ	•
	床 厚さ5.5mmベニヤ	•
	中木    雑巾摺	•
	天井廻り縁 既製品	•
	棚	

		商品仕様	ベーシック
ク	天井	クロス	•
п	壁	クロス	•
ì	 床	フロアー厚さ12.5mm	•
ゼ	巾木	LIXIL製H=35mm	•
<b>"</b>	天井見切り	LIXIL製H=35mm	•
<u> ۲</u> –	棚	内部収納棚付	•
	居間入り口	LIXIL製 ラシッサS	•
	脱衣入り口	LIXIL製 ラシッサS 表示錠・明採窓付	•
_	トイレ入り口	LIXIL製 ラシッサS 表示錠・明採窓付	•
_	一般洋室	LIXIL製 ラシッサS	•
_	クローゼット	LIXIL製 H=2300mm	•
	和室入り口	LIXIL製 襖·障子H=2000mm	•
室	押入れ	LIXIL製 襖 H=1770mm	•
内	下駄箱	LIXIL製 玄関収納 コの字型 ミラー付 W=1200mm	•
建具	キッチン	タカラ W=2550mm 天板:アクリル人造大理石 シンク:ステンレス IHヒーター	•
· 六	キッテン	吊り戸棚昇降機能付 ホーローパネル使用 食器棚 W1800サイズ	•
設	ユニットバス	タカラ アクリル人造大理石浴槽 引戸タイプ 1坪	•
備 _	洗面化粧台	タカラ アクリル人造大理石ボウル 三面鏡 W=900mm スライド引き出しタイプ	•
_	MV	LIXIL シャワートイレ 壁収納付 単独手洗い標準 ※2階トイルはオプション	•
_	給湯器	長府 エコキュート 370L ※460Lはオプション	•
	換気扇	24時間計画換気システム第3種	•
	床下点検口	450 x 450	•
	エアコン	寒冷地対応高性能エアコン LDK用 1 台5.6kw 寝室用1台2.5kw	•
	カーテン	和室以外の居室全室 トイレ 風呂 脱衣 洗面 納戸等除く	•
		LDK4ヵ所・各室1ヵ所・玄関ポーチ1ヵ所・玄関ホール1ヵ所	
	電灯配線	1・2階廊下各1ヶ所・トイレ1ヶ所・洗面脱衣1ヶ所	•
_		浴室1ヶ所・階段1ヶ所・流し元灯1ヶ所	
_	照明器具	全室 L E D 照明標準装備	•
電	居室コンセント	LDK8ヵ所・各居室3ヵ所・洗面脱衣室2ヵ所・トイレ1ヵ所・その他2ヵ所	•
気_	防水コンセント	外部1ヶ所	•
設	TV配線	5ヶ所 BS・U・Vアンテナ含む	•
備	アース配線	2ヶ所まで 洗濯機防水コンセント	•
_	専用コンセント	5ヶ所 エアコン用コンセント	•
_	インターホン	カラーモニター付インターホン	•
_	電化工事	温水器・エコキュート	•
	電話配管	1ヶ所	•
_	基本	標準工事	•
給	給水栓	5ヶ所まで 流し台・洗面化粧台・便器・浴室・洗濯機	•
排	給湯栓	4ヶ所まで 流し台・洗面化粧台・浴室・洗濯機	•
水 —	排水口	5ヶ所まで 流し台・洗面化粧台・洗濯機・便器・浴室	•
設 _	外部給水	屋外立水栓 1ヶ所	•
水 — 設 — 備 —	屋外給排水	土地の形状・道路からの建物の距離等見積もり金額が異なるため15mまで標準	•
	合併浄化槽	建物の大きさにより仕様が異なるため別途とする	Δ
	消雪用設備	配管・土間コンクリート等	Δ
そ		全館冷暖房エアコン仕様	Δ
Ø	暖房	ガス式パネルヒーター	Δ
他 _		ヒートポンプ式パネルヒーター	Δ
	健康配慮	建材等はすべてF☆☆☆☆仕様	

- \* 屋外給排水工事は15mまで標準。本管取り出し、合併浄化槽設置の場合は、別途見積りになります。
- \* 標準はベタ基礎仕様ですが、地盤調査の結果により地盤改良が必要な場合は、別途見積りになります。
- \* 坪単価に含まれない工事:解体工事/合併浄化槽/外構工事/特殊基礎
- ■■ 坪単価の目安 ■■ ※オール電化仕様/オール4寸角骨太柱/総二階合計40坪の場合…

55万円 (税込60.5万円)